

# DiffuPOR - Verarbeitung

Folgende Verarbeitungsregeln sind zu beachten:

DiffuPOR - Putzmasseaufbau mindestens 2,5 cm.

Jede Putzlage als Handputz ausführen.

Untergrund, Haftspritzputz sowie jede Putzlage vor Aufbringen der nächsten Schicht bis zur Sättigung durchfeuchten.

Zwischen Haftspritzbewurf und Funktionsputz bzw. weiteren Putzlagen mindestens 24 Stunden Zeitabstand einhalten.

Fehlende Mauersteine oder ausgebrochenes Mauerwerk ausgleichen. Entweder zum Bestand passende Steine oder DiffuPOR® verwenden. Großflächen oder Mauertiefen einige Tage trocknen lassen

Haft- und Spritzputz: DiffuPOR® Feuchtmauerputz in verdünnter Form volldeckend ca. 5 mm als Haftbrücke zum Untergrund.

Funktionsputzlage(n): Ein- oder mehrlagig, in einem Arbeitsgang bis 20 mm; bei der Oberflächenbearbeitung sparsam reiben, um Bindemittelanreicherungen zu vermeiden. Bei nachfolgenden Putzlagen den angetrockneten Putz aufrauen.